



## PROCEEDINGS OF THE COCHIN DEVASWOM BOARD

Sree Kurumba Bhagavathy Temple spreading panthal and barricade for 1197 ME Bharani festival

- Read: 1) Note from Assistant Engineer dt.8/3/2022  
2) Note from Assistant Executive Engineer dt.8/3/2022  
3) Note from Executive Engineer dt.8/3/2022  
4) Decision of Devaswom Commissioner dt.8/3/2022

### Order on H1. 286/2022, dt. 08/03/2022

As per the papers cited above an estimate of ₹6,50,000/- (Rupees Six Lakh Fifty Thousand only) is passed and sanction is accorded to execute the above work after inviting local quotations.

The sealed quotations should be received in this office on or before 16/03/2022 at 3 P.M and will be opened at 3.30 P.M on the same day in the presence of Executive Engineer, Cochin Devaswom Board/higher officials of Cochin Devaswom Board, Thrissur.

The sealed quotations should be addressed to the Executive Engineer, Cochin Devaswom Board, Thrissur and should contain the PAN number of the quotationer.

A copy of the estimate along with notification are herewith forwarded to Devaswom Commissioner, Devaswom Assistant Commissioner, Thiruvanchikkulam for exhibiting in their office notice boards.

(By Order)

Sd/-

**Manoj.K.K**

Executive Engineer

To

Notice Board, CA to DC,  
AC.Tvm, AE, HD,  
AEE, EE, SF

//Approved for issue//

Junior Superintendent



**COCHIN DEVASWOM BORD, THRISSUR**  
**ESTIMATE FORM ABSTRACT OF ESTIMATE**

**SREE KURUMBA BAHAGAVATHI TEMPLE- SPREADING PANTHAL AND BARRICADE**  
**FOR 1197 ME BHARANI FESTIVAL**

Item No	Quantity	Description of work	Rate	Per	Amount
1	3700	ഓലമേഞ്ഞ 10 അടി മുതൽ 15 അടി വരെയുള്ള വിരിപന്തൽ	82.00	/m <sup>2</sup>	303400
2	75.00	അടയ്ക്കാമരം, മുള എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 1.20 മീ. മുതൽ 2 മീ. വരെയുള്ള ബാരിക്കേഡ്	97.00	/m	7275
3	170.00	2 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് മുള പോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വട്ടക്കുള്ളത്തിന്റെ ബാരിക്കേഡിൽ നെറ്റ് കെട്ടുന്നതിനായി നെറ്റിന്റെ വാടകയും പണി ക്കൂലിയും അടക്കം ( പറമ്പ് ലെവലിങ്ങ് അടക്കം)	138.00	/m	23460
4	960.00	1 മീ. മുതൽ 1.5 മീ. വരെ ഇടവിട്ട് അടയ്ക്കാമരം കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് 1.20 മീ. ഉയരത്തിൽ ക്യൂ സിസ്റ്റം ( പറമ്പ് ലെവലിങ്ങ് അടക്കം)	127.00	/m	121920
5	35.00	1 മീ. മുതൽ 1.5 മീ. വരെ ഇടവിട്ട് അടയ്ക്കാമരം കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് 1.80 മീ. ഉയരത്തിൽ ക്യൂ സിസ്റ്റം	161.00	/m	5635
6	4.00	100 മുതൽ 120 ചതുരശ്ര അടി വരെ പന്തലി നുള്ളിൽ തുണി കൊണ്ട് മറച്ചതുമായ കൗണ്ടറുകൾ.	2467.00	/No	9868
7	3.00	120 മുതൽ 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം ടാർപായ കവർ ചെയ്തും സൈഡ് തുണി കൊണ്ട് മറച്ചതുമായ ജി.ഐ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കൗണ്ടറുകൾ.	5866.00	/No	17598
8	1.00	12 മീ. നീളവും 3.5 മീ. വീതിയുമുള്ള ജി.ഐ ഷീറ്റുകൊണ്ട് മുകളിലും 4 വശവും മറച്ച ആവശ്യാനുസരണം വാതിലുകൾ വെച്ചതുമായ (ലോക്ക് ചെയ്യുവാൻ സൗകര്യമായ വിധത്തിൽ) സീലിങ്ങ് തുണി കൊണ്ട് മറച്ച അപ്പം പായസം കൗണ്ടർ (കൗണ്ടറിന്റെ അടി വശം പലക അടിക്കണം)	36847.00	/No	36847
9	35.00	പോലീസിന് ആവശ്യമുള്ള ടവർ പ്ലാറ്റ് ഫോം പലക അടിച്ച ആവശ്യാനുസരണം 10 അടി മുതൽ 20 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ കെട്ടുന്ന ജോലികൾ	1046.00	/m <sup>2</sup>	36610

10	50.00	ലൈറ്റുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പോസ്റ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നതിന്	60.00 /	/No	3000
11		മാളികപ്പുറം ചെമ്പോലയ്ക്ക് മുകളിൽ ദേവസ്വം നൽകുന്ന ഗ്രില്ലുകൾ പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലികളും, അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ ദേവസ്വം ഗ്രില്ലു പിടിപ്പിക്കുന്നതും ഭരണി കഴിഞ്ഞ് അവ നീക്കം ചെയ്ത് ദേവസ്വത്തിന്റെ ഉറപ്പുപുരയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ജോലികൾ ഭരണി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭർത്താക്കുളിക്കുന്നതിന് വട്ടക്കുളത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തായി കവുങ്ങ് പലക, ജി.ഐ പൈപ്പ് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലേബർ ചാർജ്ജടക്കം ഭരണി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിപ്പുരയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രില്ലുകൾ എടുത്തു മാറ്റുകയും വടക്കേ നടപ്പുരയിൽ ജി.ഐ പൈപ്പ് ഇടുന്നതിനും ഭരണി കഴിഞ്ഞ് ഗ്രില്ലുകളും പൈപ്പും തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന്			
	36	Man	586.65 /	/Each	21119
12	L.S	ഭരണി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വടക്കേ നടയിൽ ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പുരയ്ക്ക് അകത്ത് 10 അടി ഉയരത്തിൽ 8 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 1.20 മീറ്റർ വീതിയിൽ ലെ വലായും 2 വശത്തേക്കും നടക്കാവുന്ന ചെരുവിൽ റാമ്പായും സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിംസ്, ഷെഡ് വുഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് flat form ന് അടി സൈഡിൽ 1.2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഹാൻഡ് റെയിൽ അടക്കം ഒരുക്കുന്ന ജോലികൾ അതോടൊപ്പം അശ്വതി നാളിൽ കാവു തീണ്ടലിനു മുന്നോടിയായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടു കൂടി അഴിച്ചു മാറ്റി ചടങ്ങുകൾ സുഗമമാക്കുന്ന ജോലികൾ മുതലായവയ്ക്ക്			50000
13	L.S	Contingencies such as unforeseen items on actuals			13268
<b>TOTAL</b>					<b>650000</b>

*Handwritten signature and date: 8/3/2022*

*Handwritten signature and date: SRS A.E.E. (8/3/21)*